جدول ۱) مقایسه اقتصادی اورلپ با اتصال مکانیکی (رزوه و کوپلر)										
سایز میلگرد	وزن واحد طول	طول اورلپ (متر)	وزن اورلپ	هزینه آرماتور بازای هر اورلپ	بهای هر کوپلر	هزینه تولید هر رزوه	هزینه تولید هر ۲ رزوه	هزینه هر اتصال مکانیکی	مقدار صرفه جویی بازای هر اورلپ	درصد صرفه جویی
۱۶	۱.۵۸	۰.۸۸	۱.۳۹	۲۵۳,۰۹۲	۲۰۷,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۳۱۱,۰۰۰	-۵۷,۹۰۸	-۲۳
۱۸	۲.۰۰	۰.۹۹	۱.۹۸	۳۶۰,۳۶۰	۲۴۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۶,۳۶۰	۲
۲۰	۲.۴۷	۱.۱	۲.۷۲	۴۹۴,۳۲۱	۲۶۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰	۱۱۰,۳۲۱	۲۲
۲۲	۲.۹۹	۱.۲۱	۳.۶۲	۶۵۷,۹۴۱	۳۲۵,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۴۵۷,۰۰۰	۲۰۰,۹۴۱	۳۱
۲۵	۳.۸۶	۱.۳۸	۵.۳۰	۹۶۵,۴۷۱	۴۵۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰	۵۹۶,۰۰۰	۳۶۹,۴۷۱	۳۸
۲۸	۴.۸۴	۱.۵۴	۷.۴۵	۱,۳۵۶,۴۱۷	۵۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۷۰۶,۰۰۰	۶۵۰,۴۱۷	٤٨
۳۲	۶.۳۲	۱.۷۶	۱۱.۱۲	۲,۰۲۴,۷۳۹	۷۵۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰	۱,۱۰۶,۷۳۹	٥٥
۳۶	۸.۰۰	۱.۹۸	۱۵.۸۴	۲,۸۸۲,۸۸۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۱,۲۰۲,۰۰۰	۱,۶۸۰,۸۸۰	٥٨
۴۰	۹.۸۸	۲.۲	۲۱.۷۳	۳,۹۵۴,۵۶۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۲,۵۳۴,۵۶۸	٦٤

پیش فرض های جدول:

در این جدول واحد بها ریال، وزن کیلوگرم و طول متر می باشد.

ضریب اورلپ ۵۵ برابر قطر آرماتور در نظر گرفته شده است.

قیمت هر کیلوگرم آرماتور ۱۸۲,۰۰۰ ریال و مبنای محاسبه بهای تمام شده رزوه و کوپلر لیست قیمت روز شرکت پرت لس می باشد.