مقایسه اقتصادی اورلپ با اتصال مکانیکی (رزوه و کوپلر)

سایز میلگرد	وزن واحد طول	طول اورلپ (متر)	وزن اورلپ	هزینه آرماتور بازای هر اورلپ	بهای هر کوپلر	هزینه تولید هر رزوه	هزینه تولید هر ۲ رزوه	هزینه هر اتصال مکانیکی	مقدار صرفه جویی بازای هر اورلپ	درصد صرفه جویی
۱۶	۱.۵۸	۰.۸۸	۱.۳۹	۳۶۸,۵۱۴	۲۴۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	-۳,۴۸۶	-۱
۱۸	۲.۰۰	۰.۹۹	۱.۹۸	۵۲۴,۷۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۰	۲۱
۲۰	۲.۴۷	۱.۱	۲.۷۲	۷۱۹,۷۵۳	۳۰۵,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۴۶۳,۰۰۰	۲۵۶,۷۵۳	۳۶
۲۲	۲.۹۹	۱.۲۱	۳.۶۲	۹۵۷,۹۹۱	۳۸۵,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۵۵۳,۰۰۰	۴۰۴,۹۹۱	۴۲
۲۵	۳.۸۶	۱.۳۸	۵.۳۰	۱,۴۰۵,۷۶۸	۵۱۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۷۶۸	۵۰
۲۸	۴.۸۴	۱.۵۴	۷.۴۵	۱,۹۷۵,۰۰۲	۶۲۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	۸۲۴,۰۰۰	۱,۱۵۱,۰۰۲	۵۸
۳۲	۶.۳۲	۱.۷۶	۱۱.۱۲	۲,۹۴۸,۱۰۹	۸۳۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۱,۰۴۸,۰۰۰	۱,۹۰۰,۱۰۹	۶۴
۳۶	۸.۰۰	۱.۹۸	۱۵.۸۴	۴,۱۹۷,۶۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۶۰۰	۶۸
۴۰	۹.۸۸	۲.۲	۲۱.۷۳	۵,۷۵۸,۰۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۴,۰۷۸,۰۲۵	۷۱

پیش فرض های جدول:

در این جدول واحد بها ریال، وزن کیلوگرم و طول متر می باشد.

ضریب اورلپ ۵۵ برابر قطر آرماتور در نظر گرفته شده است.

قیمت هر کیلوگرم آرماتور ۲۶۵,۰۰۰ ریال و مبنای محاسبه بهای تمام شده رزوه و کوپلر لیست قیمت روز شرکت پرت لس می باشد.